

Перечень анонсируемых закупочных процедур на выполнение СМР объектов ПРМ Северо-Комсомольского месторождения (ЯНАО)

№ п/п	Наименование лота	Краткая техническая характеристика	Плановые сроки начала публикации закупки	Плановые сроки начала действия договора	Плановые сроки запуска объектов	Плановые сроки окончания действия договора
1	Расчистка технологических коридоров напорных трубопроводов и ВЛ	Подготовка местности для проведения СМР (Пуровский и Надымский районы). Включая расчистку от мелкоколесья, выкорчевывание, складирование и утилизацию порубочных остатков. Протяжённость трассы ~ 168 км. 50% – зимний сезон 2019-2020, 50% – зимний сезон 2020-2021.	Август 2019	Ноябрь 2019	-	Апрель 2021
2	Инженерная подготовка наземной инфраструктуры Северо-Комсомольского месторождения. Лот 1 (рамочный договор)	Отсыпка площадок и автодорог V=2,3 млн. м3 в соответствии с графиком СМР. Максимальная суточная выработка до 15 тыс.м3/сут.	Апрель 2019	Ноябрь 2019	-	Декабрь 2022
3	Инженерная подготовка наземной инфраструктуры Северо-Комсомольского месторождения. Лот 2 (рамочный договор)	Отсыпка площадок и автодорог V=1,8 млн. м3 в соответствии с графиком СМР. Максимальная суточная выработка до 15 тыс.м3/сут.				
4	Инженерная подготовка наземной инфраструктуры Северо-Комсомольского месторождения. Лот 3 (рамочный договор)	Отсыпка площадок и автодорог V=2,6 млн. м3 в соответствии с графиком СМР. Максимальная суточная выработка до 15 тыс.м3/сут.				
5	Строительство межпромыслового газопровода «ДКС с УПГ Северо-Комсомольского – УКПГ Губкинского газового промысла, КУУГ»	Строительство межпромыслового газопровода Ду 720, L-68 км.	Июль 2019	Январь 2020	Сентябрь 2022	Апрель 2023
6	Строительство межпромыслового нефтепровода «ЦПС Северо-Комсомольского – КНПС Пурпе»	Строительство межпромыслового нефтепровода Ду 530, L-74 км.	Июль 2019	Январь 2020	Сентябрь 2022	Апрель 2023
7	Строительно-монтажные и пусконаладочные-работы ДКС с УПГ 1 Этап Северо-Комсомольского месторождения	Производительность объекта 1 млрд м3/год. Забивка свай, установка термостабилизации грунта, монтаж ростверков. Монтаж ГКА – 2 шт. суммарной мощностью 24 МВт. Монтаж технологического оборудования и обвязка для подготовки газа. ПНР. Благоустройство.	Август 2019	Май 2020	Сентябрь 2022	Декабрь 2022

8	Строительно-монтажные и пусконаладочные-работы ДКС с УПГ 2-3 этап Северо-Комсомольского месторождения	Производительность объекта 1 млрд м3/год. Забивка свай, установка термостабилизации грунта, монтаж ростверков. Монтаж ГКА – 2 шт, суммарной мощностью 24 МВт. Технологическая обвязка. ПНР. Благоустройство.	Январь 2021	Январь 2022	-	Декабрь 2024
9	Основные СМР по объекту ЦПС с КНС Северо-Комсомольского месторождения	Производительность объекта по жидкости ~24 млн м3/год. Объем работ: Металлоизделия, металлопрокат ~13 тыс. т; Трубы стальные ~623 км; Монтаж подземных емкостей – 25 шт.; устройство технологических площадок – 15 шт.; Монтаж блочных конструкций – 53 шт.	Август 2019	Май 2020	Сентябрь 2022	Декабрь 2022
10	Строительно-монтажные работы по объекту ЦПС с КНС на площадке «Резервуарный парк ЦПС» РВС-10000 – 8шт., РВС-3000 – 2шт.	Монтаж резервуаров V=10 000 м3 – 8 шт.; Монтаж резервуаров V=3000 м3 – 2 шт. Монтаж вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов	Август 2019	Май 2020	Сентябрь 2022	Декабрь 2023
11	Внешнее электроснабжение Северо-Комсомольского месторождения ВЛ-110 кВ от ПС-220/110/10 «Арсенал» до ПС-110/35/10кВ «Северо-Комсомольская»	Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью ~120 км.	Июль 2019	Февраль 2020	Март 2022	Май 2022
12	Внешнее электроснабжение Северо-Комсомольского месторождения ПС-110/35/10кВ (2х63МВА)	Строительство ПС 110/35/10 кВ – 1 шт.	Август 2019	Май 2020	Март 2022	Май 2022
13	Обустройство Северо-Комсомольского месторождения. 1 очередь. Вахтовый жилой комплекс – 1 этап на 360 чел	Строительство комплекса зданий: АБК, главный корпус, общежития на 360 чел.	Сентябрь 2019	Август 2020	Март 2022	Май 2022