

Утверждаю:



Генеральный директор  
АО «Брянскнефтепродукт»

И.О. Сорокина  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене топливно-раздаточных колонок на АЗС№39

1. Наименование объекта	-АЗС№39
2. Местоположение строящегося объекта	АЗС№39, Брянская обл., Выгоничский р-н, п.Выгоничи, 27-й км а/д «Брянск-Новозыбков-республика Беларусь», АЗС № 39 в комплексе
3. Основание для выполнения работ, услуг	План капитальных вложений АО «Брянскнефтепродукт»
4. Вид работ, услуг	Модернизация
5. Сроки строительства (работ, услуг)	Подрядчик приступает к непосредственному выполнению работ на объектах Заказчика в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Срок производства работ 30 календарных дней
6. Перечень оборудования и материалов:	
6.1 Поставка Заказчика	ТРК, насосы погружные.
6.2 Поставка Подрядчика	Перед производством работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком номенклатуру материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых в ремонте. Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, паспортами и пр. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.
7. Общие требования к Подрядчику	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.</li><li>2. Наличие возможности оперативного устранения недостатков в период гарантийного срока эксплуатации результатов работы.</li><li>3. Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, достаточного для выполнения работ.</li><li>4. Опыт выполнения работ по модернизации АЗС/АЗК.</li></ol>
8. Приемка работ	Приемка работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме КС-2, КС-3, промежуточной приемки работ и ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. Подрядчик предоставляет надлежащим образом, оформленную приемосдаточную документацию по проведению работ и только после ее принятия и подписания будут рассматриваться акты выполненных работ необходимых для оплаты.
9. Требования к технологии, режиму на объекте	При разработке плана производства работ (ППР) и выполнении работ по модернизации руководствоваться действующим законодательством, требованиями российских стандартов, строительных норм и правил, нормативными правилами и локальными нормативными документами ОАО «НК «Роснефть», в т. ч.: -НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Нормы пожарной безопасности»

	<p>-СНиП31-06-2009«Общественные здания и сооружения»  -СП13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»  -СНиП23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  -РД34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;  -Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанием услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть».  - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  -СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»  - Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01</p> <p>До выполнения работ по модернизации предоставить:  -Приказ о направлении своего персонала для выполнения работ с обязательным указанием:  -ответственного за производство работ и их качество на объектах,  -ответственного за электрохозяйство,  -ответственного исполнителя производства работ из числа инженерно-технического персонала,  -ответственного руководителя за выполнение требований правил промышленной, пожарной безопасности и охрану труда из числа персонала,  -копии удостоверений о прохождении подготовки по пожарной безопасности руководителей.  -копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда руководящего состава.  -заверенные печатью подрядной организации копии протоколов прохождения аттестации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности персонала.  -план-схему расстановки персонала и средств пожаротушения, средств ограждения при выполнении работ производственных участках объекта.</p>
<p><b>10.</b> Требования промышленной безопасности и охраны труда</p>	<p>При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности с учетом специфики работ и требований СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями, ПП РФ от 17 февраля 2014г. №113)</p>
<p><b>11.</b> Требования к организации строительства</p>	<p>Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) в соответствии с нормативными требованиями и ведомостью объемов работ (Приложение №ТЗ-1);</p> <p>Перечень основных работ для разработки ППР:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. подготовительные работы (организация строительной площадки; состав бригады и применяемые механизмы; материалы, оборудование, расчет потребности в материалах, места складирования);</li> <li>2. работы по замене ТРК, технологического трубопровода от ТРК до резервуарного парка, информационных и силовых кабельных линий;</li> <li>3. монтаж погружных насосов на топливных резервуарах, прокладка силовой кабельной линии от здания (щитовая) до резервуарного парка, производство и монтаж щитка управления погружными насосами.</li> <li>4. работы по благоустройству;</li> <li>5. графическая часть ППР (в соответствие постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 части 2 п. 23)</li> </ol> <p>Обеспечение материалами, запчастями и комплектующим оборудованием объектов проведения работ.</p> <p>Проведение работ по модернизации в соответствии с проектом</p>

	<p>производства работ, графиком работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком в установленном порядке, соблюдая требования охраны труда и технику безопасности. Изменение сроков возможно по инициативе заказчика при корректировке графика.</p> <p>Оформление исполнительной документации (акты скрытых работ, журнал проведения ремонтных работ, копии сертификатов на применяемые материалы и др.).</p> <p>Объёмы работ указаны в ведомости объемов работ (Приложение ТЗ-1), которая является неотъемлемой частью технического задания.</p> <p>Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. На основании ее решения будут приняты и подписаны акты выполненных работ.</p>
<p>12. Требования к расчету стоимости лота</p>	<p>Разработать и предоставить Заказчику локальный сметный расчет с видами и объемами, указанными в Приложении №ТЗ-1. «Сметный расчет» выполнить с использованием программы «ГРАНД-смета» в текущих ценах.</p>
<p>13. Особые условия (при наличии)</p>	<p>Гарантийный срок составляет не менее 2-х лет с момента подписания Сторонами актов выполненных работ. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.</p> <p>После выполнения работ выполнить и предоставить заказчику технологическую схему объекта с привязкой к местности, с отображением всех зданий и сооружений на нем.</p>

Разработал:

Главный специалист ПТО



И.Н. Резаев

Согласовано:

И.о. заместителя генерального  
директора по техническим вопросам –  
главного инженера



К.Б. Стёпин