

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____ / _____ /

"__" _____ 2021 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: "ПХБ ЦСКА" Президент _____

Д.В. Есмантович _____

"__" _____ 2021 г.

Форма №16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1.3/21

(локальный сметный расчет)

на Ремонт помещений в здании МСК "ЦСКА АРЕНА" по адресу: 115280, г. Москва, улица Автозаводская, дом 23А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектный акт №1 от 07.04.21, Дефектная ведомость объемов работ №1


Сметная стоимость **27 755,999** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **6 115,833** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **20 378** чел.час.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на март 2021 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
						поправочные	зидных удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Разделка основной команды

1	6.69-43-2 о.п. прил.2.1	Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности полов	100 м2	3,86						
		ЗП			30,76	1,15	1,00	136,54	25,13	3 431,34
		ЭМ			0,37	1,15	1,00	1,64	9,41	15,46
		в т.ч. ЗПМ			0,07	1,15	1,00	(0,31)	25,13	(7,81)
		НР			289,63	1,00	1,00	1 117,97	2,93	3 275,66
		НР от ЗП	%	91,00				124,25	73,00	2 504,88
		СП от ЗП	%	70,00				95,58	41,00	1 406,85
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%)	%	175,00				0,54	157,00	12,26
		ЗТР	чел-ч	3,01		1,15	1,00	13		
								1 476,52		10 646,45
2	6.69-44-2 о.п. прил.2.1	Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности полов	100 м2	3,86						
		ЗП			25,86	1,15	1,00	114,79	25,13	2 884,74
		НР от ЗП	%	91,00				104,46	73,00	2 105,86
		СП от ЗП	%	70,00				80,35	41,00	1 182,74
		ЗТР	чел-ч	2,53		1,15	1,00	11		
		Масса мусора	т	0,015						0,058
								299,60		6 173,34
3	ТСН 6.69-43-1 о.п. прил.2.1	Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности дверных блоков	100 м2	0,2						
		ЗП			37,10	1,15	1,00	8,53	25,13	214,43
		ЭМ			0,37	1,15	1,00	0,09	9,41	0,80
		в т.ч. ЗПМ			0,07	1,15	1,00	(0,02)	25,13	(0,40)
		НР			289,63	1,00	1,00	57,93	2,93	169,72
		НР от ЗП	%	91,00				7,76	73,00	156,53
		СП от ЗП	%	70,00				5,97	41,00	87,92
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%)	%	175,00				0,04	157,00	0,63
		ЗТР	чел-ч	3,63		1,15	1,00	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу								87 547,78	1 001 233,86	
Раздел 10. Прочие работы:										
373	ТСН 6.69-19-1 о.п. прил.2.1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	195,18						
		ЗП			9,62	1,15	1,00	2 159,28	23,64	51 045,29
		НР от ЗП	%	91,00				1 964,94	73,00	37 263,06
		СП от ЗП	%	70,00				1 511,50	41,00	20 928,57
		ЗТР	чел-ч	1,02		1,15	1,00	229		
								5 635,72	109 236,92	
374	ТСН 15.1-37-10	Перевозка строительного мусора на расстояние 37 км автосамосвалами грузоподъемност ью до 10 т	т	195,18						
		ЭМ			43,97	1,00	1,00	8 582,06	7,91	67 884,13
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)
								8 582,06	67 884,13	
375	15.1-0-1	Размещение строительного мусора	1 т	195,18						
		ЭМ			101,00	1,00	1,00	19 713,18	1,96	38 637,83
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)
								19 713,18	38 637,83	
Итого по разделу								33 930,96	215 758,88	
Итого по всем разделам								2 339 772,57	23 129 998,76	
в том числе:										
строительных работ								1 531 434,77	15 627 166,97	
монтажных работ								626 330,58	6 110 239,14	
оборудования, мебели и инвентаря								120 541,52	574 983,05	
прочих затрат								61 465,70	817 609,60	
Материалы (справочно)								1 578 531,05	8 486 982,76	
Средства на оплату труда								257 650,31	6 471 533,50	
Масса строительного мусора (справочно)								195,18	195,18	
НДС, %								467 954,51	4 625 999,75	
Всего								2 807 727,08	27 755 998,51	
Составил				/ Сметчик-экономист Архипов В.В. / (должность, подпись (инициалы, фамилия))						
Проверил				/ Начальник технического отдела Василец С.И. / (должность, подпись (инициалы, фамилия))						